



Eisbahn Dolder, Zürich

Umfassende Sanierung (Haupteingang / Garderobengebäude) sowie Neubau (Restauranttrakt) auf bestehenden Maschinenraum (Kältemaschinen für Eisfläche).

Eingangsgebäude

Teilabbruch Eingangsgebäude im Garderobebereich, Neuerstellung in Stahlbetonbauweise, inkl. Baugrubensicherung (Sicherung der best. Gebäudeteile), diverse lokale Eingriffe in bestehende Baustruktur.

Restauranttrakt

Abbruch des bestehenden Gebäudekubus im Erdgeschoss, Schützen der best. Kältemaschinen im UG mittels separatem Schutzgerüst, neue Decken in Stahlbetonbauweise, gesamtes Erdgeschoss in Holz.

AM BAU BETEILIGT

Bauherr: Stadt Zürich, Amt für Hochbauten

UNSERE LEISTUNGEN

Statische Begleitung des gesamten Projektes

Ausführungsprojekt vom Stahlbeton bis zum Holzbau (inkl. Ausschreibungen, Offertvergleiche)

Baubegleitung, vor allem heikle Phasen während der Abbrucharbeiten und Einbau Schutzgerüste über den best. Kälteanlagen.

AUSFÜHRUNG

Ausführung in Etappen über 3 Jahre:

1997 – 1999

Bausumme: CHF 17 Mio.

